

**Standard wykonania budynku jednorodzinnego dwulokalowego
z garażem w Szadkach**

Etap 1 STAN ZERO	
Fundament	Ławy żelbetowe zbrojone.
Ściany fundamentowe	Ściany z bloczków betonowych.
Stan zero	Zasyпки, kanalizacja podposadzkowa oraz warstwa podkładowa z betonu B10.
Etap 2 STAN SUROWY OTWARTY	
Ściany zew. i wew.	Pustak komórkowy YTONG 24cm.
Strop	Ciągły żelbetowy wraz ze schodami.
Dach	Blacha na rąbek Pruszyński, więzary dachowe drewniane impregnowane, membrana dachowa.
Kominy	Murowane kominy systemowe, kominy wentylacyjne z pustaka firmy PRESTO, komin paleniskowy pod kominek.
Etap 3 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY	
Ocieplenie zewnętrzne	Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem grafitowym 15cm, λ 0.31, pokryte tynkiem silikonowym, ściany fundamentowe ocieplone 10cm styropianem hydroizolacyjnym i pomalowane dysperbitem.
Okna	Okna zewnętrzne PCV, kolor zew. antracyt, wew. biały o współczynniku Uw 0,9 W, 3-szybowe, 7-komorowe na profilu SALAMANDER.
Parapety zewnętrzne	Metalowe powlekane, pod oknem balkonowym podwalina, pod oknami ciepły parapet.
Ściany działowe	Pustak komórkowy YTONG 11,5 cm.
Etap 4 STAN DEWELOPERSKI	
Parapety wewnętrzne	Brak.
Tynki wewnętrzne	Gipsowe z agregatu firmy KNAUF.
Posadzki	Ocieplone styropianem 10cm wraz z izolacją, ogrzewanie podłogowe, wykończone warstwą wyrównawczą.
Poddasze	brak
Instalacja wodna	W rurach polipropylenowych bez białego montażu.
Instalacja grzewcza	Pompa ciepła firmy KAISAI z zasobnikiem na wodę 150 l., rozprowadzone ogrzewanie podposadzkowe, klimatyzacja firmy KAISAI.
Instalacja kanalizacyjna	Rozprowadzona po budynku, bez białego montażu.
Instalacja elektryczna	Podtynkowa z zamontowanymi puszkami.
Drzwi wejściowe	Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie oraz o współczynniku izolacyjności nie większym niż Uw 0,81 z szybą firmy GERDA.
Brama garażowa	Segmentowa firmy Novoferm.
Przyłącza	Woda miejska, szambo 10m ³ , prąd.
Ogrodzenie	Panelowe.